

BR.	STAVKA	M.J.	KOL	CIJENA(kn)	VRIJEDNOST(kn)
-----	--------	------	-----	------------	----------------

Modern line

PLANOTON 10

1.	Dobava i ugradnja sekundarnog krovišta - paropropusna folija sa ljepljenim spojevima. Polaganje na daske. Položite foliju prema uputama proizvođača zajedno sa svim pomoćnim dijelovima i prijenosima.				
a.	FOL-K (145 g); garancija 10 godina	m ²	0,00		0,00
b.	FOL MONO DT (180 g); garancija 10 godina	m ²	0,00		0,00
c.	FOL-TERMO DT (210 g)-; garancija 20 godina	m ²	0,00		0,00
2.	Dobava i ugradnja ALU zaštitne mreže 100 mm (rola 5m) standardne mreže za zaštitu od ptica. Mreža širine 100 mm postaljena je duž cijele duljine i sprječava ulazak ptica, insekata itd. u zračni sloj za ventilaciju. Postavite mrežu prema uputama proizvođača zajedno sa svim pomoćnim dijelovima.	m ¹	0,00		0,00
3.	Dobava i ugradnja ALU sljemenske ventilacijske trake (rola 5m) širine 280 mm. Traka se ugrađuje cijelom dužinom grebena i sljemena preko letve i sprječava ulazak ptica, insekata i sl. U zračni sloj za ventilaciju krovišta. Položiti traku prema uputama proizvođača, zajedno sa svim pomoćnim dijelovima.	m ¹	0,00		0,00
4.	Dobava i pokrivanje krovišta crijepom (TONDACH tip crijepa PLANOTON 10). Crijep položiti prema uputama proizvođača, s min. potrošnja pločica 10 komada/m ² . Komplet sa svim pomoćnim dijelovima. Prilikom pokrivanja krova razmotrite i ugradite sljedeće elemente; - crijep 1/1 - crijep 1/2 Boja krovišta po izboru projektanta.	m ²	0,00		0,00
5.	Dobava i ugradnja odzračnih crijeva za ventilaciju modela Planoton 10. Odzračni crijep se postavljaju između dvije kontraletve, rogova ili prema uputama proizvođača crijepa. Odzračni crijep u istoj boji kao i krov.	kom	0,00		0,00

6.	Dobava i ugradnja sljemenjaka na sljeme i greben (glatki 23 cm). Sljemenjak pričvrstiti za sljemenu letvu pomoću kopče za montažu sljemenjaka. Stavka također uključuje dobavu i montažu sljemenjaka za početak grebena, trostrani sljemeni razdjelnik i univerzalne pločice za sljeme. Postaviti sljemenjake prema uputama proizvođača zajedno sa svim pomoćnim dijelovima. Sljemenjaci u istoj boji kao i crijep.				
a.	Pokrivanje sljemena i grebena sljemenjakom	m ¹	0,00		0,00
b.	Sljemenjak za početak grebena	kom	0,00		0,00
c.	Sljemeno grebeni razdjelnik - trostrani	kom	0,00		0,00
c.	Sljemeno grebeni razdjelnik - četverostrani	kom	0,00		0,00
d.	Unverzalna pločica za sljemenjak	kom	0,00		0,00
7.	Dobava i ugradnja rubnih lijevih i desnih crijepova. Min. potrošnja 2,35 kom/m1. Krajnike položite prema uputama proizvođača zajedno sa svim pomoćnim dijelovima. U istoj boji kao i crijep.	m ¹	0,00		0,00
8.	Dobava i ugradnja odzračnika za odvod zraka iz toaleta, kupaonice ili kuhinje. Max. presjek odvodne cijevi je 150 mm. Ugradite odzračnik prema uputama proizvođača, zajedno sa svim pomoćnim dijelovima. Odzračnik u istoj boji kao i crijep.	kom	0,00		0,00
9.	Dobava i ugradnja seta za prolaz solarnog kolektora. Presjek otvora za ugradnju cijevi je 65 mm. Postavite set u skladu s uputama proizvođača, zajedno sa svim pomoćnim dijelovima. Set za napu u istoj boji kao i crijep.	kom	0,00		0,00
10.	Dobava i montaža kopči za bočni utor. Broj i način ugradnje prema uputama proizvođača, zajedno sa svim pomoćnim dijelovima.	kom	0,00		0,00
11.	Dobava i ugradnja snjegobrana. Snjegobrani se postavljaju na krov prema uputama proizvođača s utroškom min. 3,00 kom/m2, a na svakom crijepu u drugom redu. Ugraditi snjegobrane prema uputama proizvođača, zajedno sa svim pomoćnim dijelovima. Snjegobrani u istoj boji kao i crijep.	kom	0,00		0,00

12.	Dobava i montaža rešetke za snijeg visine 300 mm u kompletu sa nosačima i spojnim sredstvima. Ugradnja rešetke za snijeg prema uputama proizvođača, zajedno sa svim pomoćnim dijelovima. Rešetka za snijeg u istoj boji kao i crijep.	m ¹	0,00		0,00
13.	Dobava i ugradnja krovnog prozora za izlaz na krov. Ugradnja krovnog prozora prema uputama proizvođača, zajedno sa svim pomoćnim dijelovima.				
a.	Dimenzije 54 x 83cm	kom	0,00		0,00
14.	Dobava i ugradnja nosača solarnog sustava. Ugradite nosač solarnog sustava prema uputama proizvođača, zajedno sa svim pomoćnim dijelovima i prijenosima. Set se sastoji od sljedećih elemenata; - ALU osnovna univerzalna ploča - Modularni nosač za pričvršćivanje solarnih i fotonaponskih elemenata	kom	0,00		0,00
15.	Isporuka i ugradnja ljestava. Ugradite nosač ljestvi u skladu s uputama proizvođača, zajedno sa svim pomoćnim dijelovima. Set se sastoji od sljedećih elemenata; - ALU osnovna univerzalna ploča - Stepunica za hodanje 13,3 x 25 cm	kom	0,00		0,00